NEWS LETTER 2021.6月号

イーエス・ウォーターネット
ES WATERNET CO., LTD.
本　社：東京都多摩市諏訪4-24-1
TEL：042-355-7702　FAX：042-372-3721
HP: https://www.es-waternet.co.jp/

検査物流グループより減圧弁の検査と製品輸送方法を紹介致します

1. 減圧弁720型の静水圧制御検査について

静水圧制御とは

止水時（減圧弁の2次側以降の管路上、どこも水を使用していない場合等）でも、2次側圧力を設定圧力に維持する機能です。

当社試験装置

世界シェアNo,1のコントロールバルブメーカ**Bermad社**から制御弁を調達しています。

1次側 ➡　　2次側 ➡

下の圧力計の写真は、共に**静水圧制御**検査時を示しています。

1次側　　2次側

開始時

5分後

検査開始5分後も圧力変化がない状態で、安定しています。

当社では、この検査以外に空圧/通水/作動確認/耐圧/外観寸法検査など、社内規定（ISO-9001）に沿った基準で検査を行い、合格した減圧弁をリリースしております。
リクエストで、現場に対応した特殊検査も実施いたします。
お客様に安心してお使い頂ける様、日々品質向上に努めて参ります。

2.製品輸送方法及びルートの紹介（沖縄船便の場合）

出荷した荷物がどういう経路を辿って運ばれているかを紹介致します。
本社⇒沖縄本島及び宮古/石垣/南大東の船便について

本社物流ｾﾝﾀｰより出荷。

翌日有明ﾌｪﾘｰ埠頭に到着後、控えている大型貨物船に積載し、沖縄へ出航します。

沖縄本島の港に到着。
東京本社から港まで約4日
さらに配達加算。ここから離島行きは乗り換えます。

本島経由宮古島平良港に到着。
東京本社から港まで約5日
さらに配達加算。

本島経由石垣港に到着。配送日数は宮古島とほぼ同様。

本島経由で北・南大東港に到着。船便が少なく10日以上かかります。岩盤が硬くで隣接出来ない為、荷物と乗客までｸﾚｰﾝで吊り降ろします。

これらの島々は出荷頻度が多い場所となります。台風などによる天候悪化で遅延が発生し、ご迷惑をお掛けする事がありますが、今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社 イーエス・ウォーターネット

本社	〒206-0024	東京都多摩市諏訪4-24-1	TEL 042(355)7701	FAX 042(372)3721
東日本営業部	〒206-0024	東京都多摩市諏訪4-24-1	TEL 042(355)7702	FAX 042(372)3721
南九州支店	〒890-0056	鹿児島市下荒田4-54-15	TEL 099(255)0601	FAX 099(255)2010
沖縄支店	〒901-2227	沖縄県宜野湾市宇地泊89	TEL 098(898)7200	FAX 098(898)7230
大阪営業所	〒664-0836	兵庫県伊丹市北本町3丁目178番地	TEL 072(778)8031	FAX 072(778)8051
北九州営業所	〒819-0006	福岡市西区姪浜駅南3-16-26	TEL 092(894)3001	FAX 092(894)3000
札幌出張所	〒003-0002	札幌市白石区東札幌二条5-7-8	TEL 011(817)8830	FAX 011(817)8831
東北出張所	〒981-0924	宮城県青葉区双葉ヶ丘1丁目22-5	TEL 022(728)1061	FAX 022(728)1060
大隅出張所	〒899-8105	鹿児島県曽於市大隅町段中町83	TEL 090-7631-7594	FAX 099(255)2010